


УТВЕРЖДАЮ

А.В. Булгаков
 должностной заказчик
 подпись, Ф.И.О.



Дефектная ведомость
 Благоустройство детских игровых площадок
 Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 9, к. 3

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.
1	2	3	4	5
№1 Детское оборудование				
1	Демонтаж оборудования	шт	3	3
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,03	100*0,3/1000
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 17 км (полигон ТБО)	1 т груза	42	30*1,4
4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,12	120/1000
5	Нетканый геотекстиль: Д250, иглопробивной	м2	120	1000*0,12
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,15	15/100
7	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	16,5	110*0,15
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,25	25/100
9	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	31,5	126*0,25
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси	100 м3	0,05	5/100
11	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	м3	5,5	110*0,05
12	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы	100 м2	0,76	76/100
13	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет	м2	77,14	101,5*0,76
14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8	100 м	0,36	36/100
15	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	36	100*0,36
16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) - ФЕР27ГЧПр27.3п3.8а	м3	1,82664	5,074*0,36
17	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 - ФЕР27ГЧПр27.3п3.8б	м3	0,007128	0,0198*0,36
18	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3	0,01	1/100
19	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,01	1/100
20	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1	100*0,01
21	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т	0,1	100/1000
22	Установка оборудования	шт	1	1
23	Комплексе игровой "Танцующий" городок Г-3001	шт	1	1

_____ *А*
 должность

_____ *Булгаков А.В.*
 подпись, инициалы, фамилия