

УТВЕРЖДАЮ

Иван Дмитриевич
 должность заказчика
Иван Ф.В. Белоголов
 подпись, Ф.И.О.
 Организация «Флагман»
 ИНН 5321163479
 Великий Новгород

Дефектная ведомость
 Благоустройство детских игровых площадок
 Великий Новгород, пр. Мира, д. 30, к. 1

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д. |
|-------------------------|--|-----------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| №1 Детское оборудование | | | | |
| 1 | Демонтаж оборудования | шт | 3 | 3 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,069 | 69/1000 |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 17 км (полигон ТБО) | 1 т груза | 96,539 | 96,539 |
| 4 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0,17 | 170/1000 |
| 5 | Нетканый геотекстиль: Д250, иглопробивной | м2 | 187 | 1100*0,17 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,25 | 25/100 |
| 7 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 27,5 | 110*0,25 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,4 | 40/100 |
| 9 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 50,4 | 126*0,4 |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси | 100 м3 | 0,1 | 10/100 |
| 11 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % | м3 | 11 | 110*0,1 |
| 12 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы | 100 м2 | 1,53 | 153/100 |
| 13 | Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет | м2 | 155,295 | 101,5*1,53 |
| 14 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8 | 100 м | 0,53 | 53/100 |
| 15 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 53 | 100*0,53 |
| 16 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) - ФЕР27ГЧПр27.3п3.8а | м3 | 2,68922 | 5,074*0,53 |
| 17 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 - ФЕР27ГЧПр27.3п3.8б | м3 | 0,010494 | 0,0198*0,53 |
| 18 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,03525 | (2+1,5+0,025)/100 |
| 19 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,03525 | (2+1,5+0,025)/100 |
| 20 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,525 | 100*0,03525 |
| 21 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0,29 | 150/1000+120/1000+20/1000 |
| 22 | Установка оборудования | шт | 2 | 2 |
| 23 | Тренажерный комплекс ТК-1 | шт | 1 | 1 |
| 24 | Теннисный стол И-4 | шт | 1 | 1 |
| 25 | Установка оборудования | шт | 1 | 1 |
| 26 | Комплексе Воркаут ВР-27 | шт | 1 | 1 |

И.И.И.
 должность

Белоголова И.В.
 подпись, инициалы, фамилия